

## Leveringsbeskrivelse - elementbaserte hytter **under 70 m<sup>2</sup>**

### I råbygg er følgende inkludert:

- Hvitmalte terrassedører og vinduer med 2-lags Super Energiglass m/argongass montert i veggelement.
- Aluminiumstakrenner med nedløp.
- Takshingel type skrå.
- Valgfri ytterdør, type Trend eller Tradisjon fra Gilje, leveres løst og monteres i element på byggeplass.
- Råbygg kan leveres med eller uten gulv. Gulv til råbygg utgjør bjelkelag og stubbgulv.
- Hemsbjelkelag, prekuttet.
- Sikkerhetsutstyr; røykvarsler og 1 stk 6 kg ABC brannslukningsapparat.

### I komplett byggesett er i tillegg følgende inkludert:

- Isolasjon, 15 cm i yttervegg, 25 cm i tak.
- Materialer til innvendige vegger; rustik panel 12 x 120 mm i ubehandlet furu, 7 cm isolasjon.
- Innvendige materialer leveres i løpende lengder.
- Listverk og fyllingsdører med 3 speil i ubehandlet furu.
- Komplettd kledd hems med isolasjon, 22x95 mm furugulv, 12x120 mm ubehandlet Rustikk panel, umontert hemsstige, slett hemsrekkverk og hemsvinduer.
- Komplettd byggesett kan leveres med eller uten gulv. Gulv til komplett byggesett utgjør bjelkelag, stubbgulv, 20 cm isolasjon, sponplater og fuktbestandige sponplater til bad

### Tilleggsleveranser i følge prisliste:

- Utvendige terrasser leveres med rekkverk der dette vises på tegning.
- Pipe komplett med heldekkende beslag, valgfritt stål eller murpipe.
- Fundamentdragere kan leveres etter nærmere avtale.
- Hvit innredningspakke som består av hvitmalt listverk, hvite utforinger, hvite formpressede dører, hvitmalt hemsstige, hvitmalt hemsrekkverk og hvitlasert Rustikk panel 14 x 120 mm for tak og vegg. Prisen er et tillegg til komplett byggesettpris.  
NB! Bærende søyler og limtredragere leveres ubehandlet
- Byggesaksbehandling kr 12.000,-.
- Pakking for videre frakt med vektbegrensning kommer i tillegg på kr 3.500,- inkl. mva.

Det som inngår i leveransen er nærmere beskrevet i vår detaljerte leveransebeskrivelse.

Utvendige trapper, fundamentdragere, festemidler mot fundament, bad- og kjøkkeninnredning, ildsted, brannmur, vvs., elektrisk anlegg, garderobeskap eller annet løst inventar inngår ikke i vår standard leveranse. Montering av byggesett er ikke inkludert i priser. Ekstra byggeperm kr 900,-

